


Rys. D-4 przezbrojenia rys i pęknięć
Skala 1:25



ZAKRES NAPRAWY RYS I PĘKNIĘĆ:

Rysy i pęknięcia na elewacji

Wykonać bruzdy w murze na kierunku prostym do kierunku propagowania się rysy lub pęknięcia. W bruzdach umieścić klamry na zaprawie cementowej. Klamry z prętów zbrojeniowych #8mm, klasy A-III, 34GS.

Uwaga:
Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

Nazwa inwestycji PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU I OTOCZENIA PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE			
Inwestor GMINA MIASTO PRUSZKÓW ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków			
Generalny Projektant STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa			
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	Uprawnienia w specjalności konstr. - budowlanej: 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrt	Uprawnienia w specjalności konstr. - budowlanej: MAZ/0003/POOK/09	
Tytuł rysunku: DETAL D-4			
Data: 9 września 2017 r.	Skala: 1:50	Rys. nr: 13	Str. nr: 65