ELEWACJA E-2





Przekrój H-04



Przekrój H-05

Przekrój H-06



Przekrój V-04

Przekrój V-05

ZAKRES PRAC :

Roboty elewacyjne

1. rozbiórka obróbek blacharskich
2. demontaż krat okiennych parteru
3. wykonanie izolacji pionowej fundamentów
4. docieplenie ścian w poziomie cokołu
5. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu
6. remont płyt balkonowych
7. remont balustrady balkonowej stalowej
8. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana starych okien drewnianych w lokalu usługowym, w lokalach mieszkalnych wraz z wymianą nowych okien, które zamontowano w nieoryginalnym wymiarze dostosowując wymiar otworu okiennego oraz na klatce schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej, wymiana drzwi do lokalu usługowego, wymiana okienek piwnicznych); wprowadzenie maskujących szprosów w wymienionych oknach nie zachowujących podziału
9. wykonanie opaski oraz chodnika wzdłuż elewacji od strony podwórza, z kostki betonowej szer. 50 cm z obrzeżem trawnikowym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 20 cm
10. wymiana obróbek blacharskich
11. rynny i rury spustowe
12. wymiana zadaszenia wejścia do budynku - daszek o systemowy w konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo, z pokryciem z poliwęglanu litego
13. zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy zostanie wskazany przez Zamawiającego)
14. zakup i montaż uchwytu na flagi
15. demontaż anten mocowanych do elewacji oraz dachu, wykonanie anteny zbiorczej

Obrys budynku:



Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU I OTOCZENIA PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	Uprawnienia w specjalności konstr. - budowlanej: 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta	Uprawnienia w specjalności konstr. - budowlanej: MAZ/0003/POOK/09	

Tytuł rysunku:

ELEWACJA E-2 - Stan istniejący i projektowany

Data: 9 września 2017 r.	skala 1:100	Rys. nr: 3	Str. nr: 55