



ELEWACJA E-3




ZAKRES PRAC :

Roboty elewacyjne

1. rozbiorka obróbek blacharskich
2. demontaż krali okennych parteru
3. wykonanie izolacji pionowej fundamentów
4. docieplenie ścian w poziomie cokołu
5. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu
6. remont płyt balkonowych
7. remont balustrady balkonowej stalowej
8. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana starych okien drewnianych w lokalu usługowym, w lokalach mieszkalnych wraz z wymianą nowych okien, które zamontowano w nieoryginalnym wymiarze dostosowując wymiar otworu okiennego oraz na klatce schodowej; wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej; wymiana drzwi do lokalu usługowego, wymiana okienek pivoticznych);
9. wprowadzenie maskujących szprosów w wymienionych oknach nie zachowujących podziału

9. wykonanie opaski oraz chodnika wzdłuż elewacji od strony podwórza, z kostki betonowej szer. 50 cm z obrzeżem trawnikowym na podstopie cementowo-piaskowej o gr. 20 cm
10. wymiana obróbek blacharskich
11. gminy i rury spustowe
12. wymiana zadaszenia wejścia do budynku - daszek o systemowy w konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo, z pokryciem z poliuretanu litego
13. zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynku (typ tablicy zostanie wskazany przez Zamawiającego)
14. zakup i montaż uchwytu na flagi
15. demontaż anten mocowanych do elewacji oraz dachu, wykonanie anteny zbiorczej

Obrys budynku:



| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa Inwestycji | | | |
| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU I OTOCZENIA PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE | | | |
| Inwestor | | | |
| GMINA MIASTO PRUSZKÓW | | | |
| ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków | | | |
| Generalny Projektant | | | |
| STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. | | | |
| ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa | | | |
| Projektant | | | |
| mgr inż. Leszek Tischner | | | |
| Sprawdzający | | | |
| mgr inż. Damian Cyta | | | |
| Tytuł rysunku: | | | |
| ELEWACJA E-3 - Stan istniejący i projektowany | | | |
| Data: 9 września 2017 r. | | | |
| Skala 1:100 | | | |
| Rys. nr: 4 | | | |
| Str. nr.: 56 | | | |