
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont popkrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Pruszków, ul. Długa 71
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Długa 71 w Pruszkowie
ADRES INWESTORA : 05-800 Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mieczysław Paczka
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rermont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie					
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 5.60*0.60*5+2.3*0.6*2+1.0*1.60*1	m ² m ²	 21.16	
				RAZEM	21.16
2	KNR 4-01 0310-01	Przemuirowanie 7 warstw kominów z cegieł 5.50*0.5*5*0.51+2.2*0.50*0.51+0.90*1.5*0.51	m ³ m ³	 8.26	
				RAZEM	8.26
3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (5.50+0.50)*0.90*2*5+(2.20+0.50)*2*0.90*2+(0.90+1.50)*2*0.90	m ² m ²	 68.04	
				RAZEM	68.04
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebnanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 44.0*0.55	m ² m ²	 24.20	
	pas podryn- nowy	44.0*0.25	m ²	11.00	
	pas nadryn- nowy	(5.50+0.50)*2*0.25*5+(2.20+0.50)*2*0.25+(0.90+1.60)*2*0.25	m ²	17.60	
	obróbki ko- minow	12.0*2*0.25	m ²	6.00	
	obróbki boczne				
				RAZEM	58.80
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebnanie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 44.0*2	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebnanie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*11.50	m m	 46.00	
				RAZEM	46.00
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 44.0*0.55	m ² m ²	 24.20	
	pas podryn- nowy	44.0*0.30	m ²	13.20	
	pas nadryn- nowy	(5.50+0.50)*2*0.30*5+(2.20+0.50)*2*0.30+(0.90+1.60)*2*0.30	m ²	21.12	
	obróbki ko- minow	12.0*2*0.25	m ²	6.00	
	obróbki boczne				
				RAZEM	64.52
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie czapek kominowych kominów- z blachy ocynkowanej (5.60+0.60)*2*0.25*5+(2.3+0.5)*2*2*0.25+(1.0+1.60)*2*0.25	m ² m ²	 19.60	
				RAZEM	19.60
9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 44.0*2	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 4*11.50	m m	 46.00	
				RAZEM	46.00
11	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.0*43.90	m ² m ²	 526.80	
				RAZEM	526.80
12	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 12.0*43.9	m ² m ²	 526.80	
				RAZEM	526.80
13	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 50.0	szt. szt.	 50.00	
				RAZEM	50.00
14	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 20.0	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-kitowaniu 526.0*0.25	m ² m ²	 131.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	131.50
16	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - papa modyfikowana SBS gr 5,2 mm 12.0*43.90	m ² m ²	526.80	
				RAZEM	526.80
17	KNNR 3 0503-01	Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną SBS 5,2 mm 5.60*0.6*5+2.3*0.6*2+1.0*1.6	m ² m ²	21.16	
				RAZEM	21.16
18	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 5.60*0.60*5+2.3*0.6*2+1.0*1.60*1	m ² m ²	21.16	
				RAZEM	21.16
19	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych kominów gładkich farbą silikonową 68.04	m ² m ²	68.04	
				RAZEM	68.04
20	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m wraz z czasem pracy rusztowań (44.0*2+12*2)*0.70*5	m ² m ²	392.00	
				RAZEM	392.00
21	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00