





Przekrój H-01



Przekrój H-02




Przekrój H-03



- Oznaczenia:
- XX Zbicie docieplenia z supremy gr. ~5cm 100% powierzchni
 - ▢ Zbicie płytek ceramicznych ze ścian
 - E— Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych
 - 4 Przezbrojenie rys i pęknięć
 - 5 Demontaż daszków wejściowych i ponowny montaż po zakończeniu prac z wyniesieniem na elewację
 - 6 Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki)
 - 7 Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wyłazów dachowych (3 szt.), ław kominiarskich (3szt.) zgodnie z rys. 10
 - 8 Demontaż drzwi wejściowych oraz okna w klatce schodowej
 - 9 Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,
 - 10 Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne, bądź mechaniczne
 - 11 Demontaż okien piwnicznych

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp. Demontaż anten na koszt właścicieli



| | | |
|--|--|--|
| Uwaga: Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie. Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany | | |
| Nazwa inwestycji | | |
| Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluski 8 w Piastowie | | |
| Inwestor | | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluski 2-10 w Piastowie | | |
| Generalny Projektant | | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyńskiego | | |
| Projektant | mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Damian Cyta, MAZ/0003/POK/009 | |
| Asystent | mgr inż. Radosław Lewart | |
| Tytuł rysunku: | | |
| Elewacja E-1 stan istniejący | | |
| Data: 03 październik 2016r. skala 1:50 Rys. nr: 2 | | |