


Uwaga:  
Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.



**Zakres (prace rozbiórkowe):**

- rozbiórka ław kominiarskich,
- rozbiórka pokrycia dachowego (eternit falowany),
- rozbiórka wyłazu dachowego,
- rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych,
- rozbiórka łat, kontrłat drewnianych,
- wybranie polepy między belkami stropowymi,

**UWAGA:**  
Po rozbiórce polepy i odkryciu belek stropowych należy sprawdzić ich stan, ze szczególnym uwzględnieniem strefy oparcia podporach. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech świadczących o osłabieniu belek stropowych należy je poddać wymianie lub wzmocnieniu, w ugodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

**Zakres (prace budowlane):**

- remont kominów (do 1,0 m poniżej połaci dachowej):
  - odbicie i uzupełnienie słabych tynków (ok. 30% pow.komina na poddaszu),
  - przemurowanie kominów do 1,0 m poniżej połaci dachowej z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 na zaprawie cementowej marki M5,
  - wykonanie czap betonowych gr. 10cm z betonu C20/25 zbrojonych siatkami oczku 15x15 cm #8,
  - otynkowanie kominów tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm,
  - wykonanie docieplenia komina powyżej połaci dachowej
- wykonanie na czapach warstwy papy podkładowej i wykonanie obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ,

- wykonanie nowego wyłazu dachowego
- remont systemu,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i rynien z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm,
- wykonanie nowych łat, kontrłat na istniejącym deskowaniu,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki (kolor ceglasty) gr. 0,5mm na membranie izolacyjnej,
- wykonanie nowych ław kominiarskich, systemowych
- wykonanie podłogi niepalącej:
  - ułożenie folii paroprzepuszczalnej PE,
  - ułożenie wełny mineralnej gr. 22cm,
  - ułożenie folii paroprzepuszczalnej PE,
  - wykonanie posadzki z płyt OSB-3 gr. 18mm.

Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 4 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popiełuszki 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Rzut dachu		
Data: 03 październik 2016r	skala 1:50	Rys. nr: 10