




Przekrój H-01




Przekrój H-02




Przekrój H-03



Przekrój V-01



Przekrój V-02



Oznaczenia:

XX Zbicie docieplenia z supremy gr. ~5cm 100% powierzchni

Zbicie cokołu 100% powierzchni cokołu

Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych

Demontaż, oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną do metalu krat okiennych i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych

Demontaż daszków wejściowych i ponowny montaż po zakończeniu prac z wyniesieniem na elewację

Demontaż obróbek blacharskich (rynn, rury spustowe, podokienniki)

Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wyłazłów dachowych (3 szt.), ław kominiarskich (3szt.) zgodnie z rys. 10

Demontaż drzwi wejściowych oraz okna w klatce schodowej

Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,

Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne, bądź mechaniczne

Demontaż okien piwnicznych

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp.
Demontaż anten na koszt właścicieli

Instalacja energetyczna

Instalacja gazowa biegnąca po elewacji

Uwaga: Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.
Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluski 6 w Piastowie

Inwestor

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluski 2-10 w Piastowie

Generujący Projektant

PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ
ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyńskiego

Projektant

mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02

Sprawdzający

mgr inż. Damian Cyta, MAZ/0003/POK/009

Asystent

mgr inż. Radosław Łewart

Tytuł rysunku:

Elewacja E-1
stan istniejący

Data: 03 października 2019r.

skala 1:50

Rys. nr: 2

