




Rzut parteru



Rzut piętra



Przekrój A-A



Przekrój B-B

- Wymiana okna oraz drzwi wejściowych:
 - demontaż istniejącego okna w korytarzu oraz drzwi wejściowych wraz z futryną
 - montaż nowej stolarki zgodnie z zestawieniem na rys. 9
- Oczyszczenie oraz malowanie rur instalacji gazowej farbą olejną na (kolor żółty RAL 1003)
- Oczyszczenie oraz malowanie drzwi drewnianych farbą olejną w kolorze ścian RAL 1001
- Remont ścian i sufitów korytarza oraz klatki schodowej
 - odbicie słabych tynków - 15% powierzchni,
 - uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym - 15% powierzchni,
 - przetarcie, oczyszczenie oraz gruntowanie podłoża - 100% powierzchni,
 - malowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową (kolor jasno-beżowy RAL1014) - 100% powierzchni
 - naniesienie lamperii zmywalnej do wysokości 150cm z farby olejnej (kolor beżowy RAL 1001),
- Renowacja pochwyty:
 - usunięcie starych, łuszczących się powłok i wierzchniej warstwy zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne lub mechaniczne
 - wymiana 0,5m długości pochwyty na odcinku łuku (parter)
 - zabezpieczenie elementów impregnatem głęboko penetrującego do drewna , następnie nałożenie dwóch warstw lakieru bezbarwnego
- Renowacja stopni schodowych:
 - istniejące stopnie należy zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi 40x20x2,5mm na całej długości w kolorze RAL 1001
 - malowanie podłogi, biegów schodowych farbą do betonu w kolorze RAL 1014 (kolor uzgodnić z Inwestorem)
- Renowacja tralek schodowych:
 - istniejące tralki metalowe oczyścić oraz pomalować farbą antykorozyjną do metalu w kolorze RAL 1001,
- Wymiana lamp oświetleniowych (3 szt.)
- Malowanie drabiny farbą olejną (w kolorze RAL 1001)
- Wymiana 4 włączników oświetleniowych

UWAGA:
Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie
Detale K-1, K-2, K-3, K-4 zgodnie z rys. 9

Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 8 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popiełuszki 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyрта, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Klatka schodowa		
Data: 03 październik 2016r	skala 1:50	Rys. nr: 11