



Przekrój H-01



Przekrój H-02



Oznaczenia:

- ① Zbicie docieplenia ze styropianu gr. ~5cm 100% powierzchni ścian



- ② Zbicie płytek ceramicznych ze ścian



- ③ Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych

- ④ Demontaż daszków wejściowych i ponowny montaż po zakończeniu prac z wyniesieniem na elewację

- ⑤ Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki)


- ⑥ Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wyłazłów dachowych (3 szt.), ław kominiarskich (3szt.) zgodnie z rys. 10

- ⑦ Demontaż drzwi wejściowych oraz okna w klatce schodowej

- ⑧ Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,

- ⑨ Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne, bądź mechaniczne

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp.
Demontaż anten na koszt właścicieli



— — E — — Instalacja energetyczna
biegnąca po elewacji

— — G — — Instalacja gazowa biegnąca po
elewacji

Uwaga:
Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.
Flewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowy

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluszki 4 w Piastowie

Inwestor
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Popiełuszki 2-10 w Piastowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ
ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego

| | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| Projektant | mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02 | |
|------------|-------------------------------------|--|

| | | |
|----------|--------------------------|--|
| Asystent | mgr inż. Radosław Lenart | |
|----------|--------------------------|--|

Tytuł rysunku:

Elewacja E-1
stan istniejący

[illegible]

| | |
|------------|------------|
| skala 1:50 | Rys. nr: 2 |
|------------|------------|