


- Oznaczenia:**
- 1 Zbicie docieplenia z supremy gr. ~5cm 100% powierzchni
 - 2 Zbicie płytek ceramicznych ze ścian
 - 3 Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych
 - 4 Demontaż, oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną do metalu krat okiennych i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych
 - 5 Demontaż daszków wejściowych i ponowny montaż po zakończeniu prac z wyniesieniem na elewację
 - 6 Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki (6 szt.))
 - 7 Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wyłazłów dachowych (3 szt.), ław kominiarskich (3szt.), wentylatorów (2szt.) zgodnie z rys. 10
 - 8 Demontaż drzwi wejściowych oraz okna w klatce schodowej
 - 9 Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,
 - 10 Usunięcie warstw zszarzonego drewna poprzez szlifowanie ręczne, bądź mechaniczne
- Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp.
Demontaż anten na koszt właścicieli



Uwaga: Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie. Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany		
Nazwa inwestycji Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluszki 2 w Piastowie		
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluszki 2-10 w Piastowie		
Generujący Projektant PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyta, MAZ/0003/POK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku: Elewacja E-1 stan istniejący		
Date: 03 październik 2016r.	skala 1:50	Rys. nr: 2