


Oznaczenia:



- 1 Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne, bądź mechaniczne
- 2 Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki (3 szt.))
- 3 Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego zgodnie z rys. 10
- 4 Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek mierzychowych itp.
Demontaż anten na koszt właścicieli

Przekrój H-07



Przekrój H-08



Uwaga:
Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.
Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany

Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluski 2 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluski 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Elewacja E-4 stan istniejący		
Data: 03 październik 2016r.	skala 1:50	Rys. nr: 8