

Przekrój V-04

Przekrój V-05

Oznaczenia:

1 Wykonanie obudowy ścian drewnianych z płyt jastrychowych z dociepleniem:

- istniejąca konstrukcja drewniana,
- łaty drewniane 40x60mm w rozstawie 50cm
- płyta Powerpanel HD gr. 1,5cm (FERMACELL)
- płyta styropianowa gr. 14cm λ 31 w kleju Bolix U
- siatka z włókna szklanego w kleju Bolix U
- podkład tynkarski Bolix OP
- wyprawa tynkarska Bolix MP KA20
- podkład gruntujący Bolix SIG + malowanie farbą silikonową Bolix SIL

2 Zabezpieczenie elementów drewnianych impregnatem głęboko penetrującego do drewna , a następnie nałożenie dwóch warstw żelowej lazury ochronnej zewnętrznej w kolorze nawiązującym do oryginalnego

3 Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki,

4 Docieplenie cokołów:

- uzupełnienie uszkodzonych tynków 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
- mocowanie płyt styropianowych F100 gr. 10cm λ 35na kleju Bolix U,
- wykonanie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejącej Bolix U,
- podkład tynkarski Bolix OP,
- dekoracyjny tynk mozaikowy Bolix TM

5 Wykonanie obróbek blacharskich na cokołach wysuniętych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

6 Docieplenie ścian zewnętrznych:


- uzupełnienie uszkodzonych tynków 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
- mocowanie płyt styropianowych gr. 12cm λ 31 na kleju Bolix U,
- wykonanie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejącej Bolix U,
- podkład tynkarski Bolix OP,
- wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20,
- farba silikonowa Bolix SIL na podkładzie gruntującym Bolix SIG,

7 Wykonanie nowych obróbek blacharskich podokienników, rynien oraz rur spustowych \varnothing 120 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

8 Wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm, zabezpieczenie płytą styropianową hydro gr. 10cm

9 Montaż okna piwnicy zgodnie z zestawieniem stolarki

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp. Demontaż anten na koszt właścicieli



Uwaga: Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie. Elevacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany		
Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluszki 8 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluszki 2-10 w Piastowie		
Generujący Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Błżne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 151702	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra, MAZ0003/POK009	
Asystent	mgr inż. Radosław Lewart	
Tytuł rysunku:		
Elevacja E-3 stan projektowany		
Data: 03 października 2016r	skala 1:50	Rys. nr: 7